

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2019-085

Článek 1 Smluvní strany




1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Obec Malá Skála
Sídlo : Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod
Zastoupený : Michal Rezler, starosta
Tel : 724 266 144
E-mail : starosta@mala-skala.cz
IČ : 00262463
DIČ : CZ00262463
Bankovní spojení : 963250379/0800
Oprávněný k jednání
ve věcech technických: Václav Bittner
Tel : 731 601 133
E-mail : bittva@email.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : M - SILNICE a.s.
Sídlo : Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený : Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci
IČ : 421 96 868
DIČ : CZ42196868
Bankovní spojení : 
Oprávněný k jednání
ve věcech technických: Jakub Kopecký
Tel : 
E-mail : 

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

Název akce:

Oprava místní komunikace v k.ú. Sněhov

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloze 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1.795.189,59 Kč
Povinná rezerva bez DPH	50.000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	468.232,67 Kč
Cena celkem bez DPH	2.313.422,26 Kč

3. Termín dokončení díla se prodlužuje do 30.11.2019

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Malé Skále dne

V Jičíně dne

za objednatele
Michal Rezler

za zhotovitele
Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě plné moci

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód Popis

Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: 923119085 - Malá Skála - Oprava MK v k.ú. Sněhov

Objekt: 998 - Dodatek č.1

Etapa: 01 - 15077- I. etapa, Oprava úseků "A, B, C, D"

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

01	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 vč. odv.	-50,0000	m2	35,00	-1 750,00
02	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm	-3,0000	m3	1 100,00	-3 300,00
37	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s	75,0000	m2	45,00	3 375,00
38	113107124	Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s na	75,0000	m2	150,00	11 250,00
04	113154232	Frézování živичného krytí tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	655,0000	m2	65,00	42 575,00
05	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále	39,8500	m3	230,00	9 165,50
06	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále	39,8500	m3	35,00	1 394,75
07	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalož	39,8500	m3	380,00	15 143,00
08	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Ka	42,3580	T	120,00	5 082,96
09	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	437,5000	m2	15,00	6 562,50
39	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	75,0000	m2	15,00	1 125,00
Součet za 1 - Zemní práce						90 623,71

5 - Komunikace

11	564851111	Podklad ze šterkdrťe ŠD tl 150 mm	201,0000	m2	117,00	23 517,00
12	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	530,5000	m2	328,00	174 004,00
13	567122110	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 100 mm	-40,0000	m2	245,00	-9 800,00
16	572531131	Oprava tržlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	-90,0000	m	105,00	-9 450,00
17	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	175,0000	m2	16,00	2 800,00
18	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	135,5000	m2	243,00	32 926,50
19	5-A.00-01	Vyčištění tržlin, spár	-30,0000	m	35,00	-1 050,00
Součet za 5 - Komunikace						212 947,50

9 - Ostatní konstrukce a práce- bourání

24	59227029	Žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm	68,0000	m	275,00	18 700,00
23	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatříděním a zatříděním spár cementovou maltou s ložem tl. 10	68,0000	m	495,00	33 660,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce- bourání						52 360,00

99 - Přesun hmot

32	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	82,5660	T	120,00	9 907,92
Součet za 99 - Přesun hmot						9 907,92

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV

Celkem Etapa: 01 - 15077- I. etapa, Oprava úseků "A, B, C, D" 365 839,13

Etapa: 02 - 15077- II. etapa, Oprava úseku "E"

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SP_003_1/4

365 839,13

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
27	12202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále	14,4000	m3	230,00	3 312,00
28	12202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále	14,4000	m3	35,00	504,00
29	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalož	14,4000	m3	380,00	5 472,00
30	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Ka	14,4000	T	120,00	1 728,00
Součet za 1 - Zemní práce					11 016,00	
5 - Komunikace						
31	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	482,0000	m2	328,00	158 096,00
07	5-A.00-01	Vyčištění trhlín, spár	-60,0000	m	35,00	-2 100,00
Součet za 5 - Komunikace					155 996,00	
8 - Trubní vedení						
09	871315231-CZ	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošnostěnného jedr	-10,0000	m	875,00	-8 750,00
10	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošnostěnného jedr	-5,0000	m	1 040,00	-5 200,00
11	896211112	Spadisté kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadisté 0,6i	-1,0000	KUS	22 900,00	-22 900,00
12	896290113	Spadisté kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadisté 0,6i	-9,0000	KUS	4 850,00	-43 650,00
13	R-8-A.00-1001	D+M vyústní objekt pro DN200 do žlabovek	-1,0000	soubor	650,00	-650,00
Součet za 8 - Trubní vedení					-81 150,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce- bourání						
16	935114112	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x	-1,0000	m	5 260,00	-5 260,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce- bourání					-5 260,00	
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					80 602,00	
Celkem					80 602,00	
Etapa: 02 - 15077- II. etapa, Oprava úseku "E"						
Etapa: 03 - 15077- III. etapa, Oprava žulové dlažby						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
01	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s	28,0000	m2	45,00	1 260,00
02	113107124	Odstavení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s na	28,0000	m2	150,00	4 200,00
21	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále	21,0000	m3	230,00	4 830,00
22	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále	21,0000	m3	35,00	735,00
23	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalož	21,0000	m3	380,00	7 980,00
24	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Ka	21,0000	T	120,00	2 520,00
04	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	28,0000	m2	15,00	420,00
Součet za 1 - Zemní práce					21 945,00	
5 - Komunikace pozemní						
05	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštění a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	111,0000	m2	117,00	12 987,00
25	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	203,0000	m2	328,00	66 584,00
26	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	203,0000	m2	16,00	3 248,00
27	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	203,0000	m2	243,00	49 329,00
06	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se sr	-139,5000	m2	435,00	-60 682,50

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
5 - Komunikace pozemní						
997 - Přesun sutě						
12	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na	15,9600	T	195,00	3 112,20
13	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každ:	159,6000	T	6,00	957,60
14	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdáleni	15,9600	T	256,00	4 085,76
15	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Ka	15,9600	T	120,00	1 915,20
Součet za 997 - Přesun sutě						10 070,76
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV					103 481,26
Celkem	Etapa: 03 - 15077- III.etapa, Oprava žulové dlažby					103 481,26
Etapa: 04 - 15077- IV. etapa, Oprava v délce cca 63m						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
02	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez pí	386,0000	m2	65,00	25 090,00
Součet za 1 - Zemní práce						25 090,00
5 - Komunikace pozemní						
05	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním :	-175,0000	m2	219,00	-38 325,00
06	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a	322,0000	m2	274,00	88 228,00
07	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	52,0000	m2	14,00	728,00
08	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfa	-175,0000	m2	267,00	-46 725,00
09	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asf	322,0000	m2	243,00	78 246,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní						82 152,00
9 - Ostatní konstrukce a práce- bourání						
11	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	-138,0000	m	125,00	-17 250,00
14	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000 mm mřížka litina	-10,0000	m	11 880,00	-118 800,00
10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m	-138,0000	m	385,00	-53 130,00
13	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	-10,0000	m	650,00	-6 500,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce- bourání						-195 680,00
997 - Přesun sutě						
20	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařídě	48,2020	T	140,00	6 748,28
Součet za 997 - Přesun sutě						6 748,28
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV					-81 689,72
Celkem	Etapa: 04 - 15077- IV. etapa, Oprava v délce cca 63m					-81 689,72

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód Popis

Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

CELKEM Objekt: 998 - Dodatek č.1

468 232,67