



**OBEC MALÁ SKÁLA**  
(p.Drobník Pavel)

Železný Brod

20. 02. 2022

**Věc: CN - obnova střešního pláště na RO Pantheon M. Skála**

Rozsah pokrytí : 130 + 70 m<sup>2</sup> (= plocha vč. % navýšení na prostřih, přesahy, dle členitosti a dal.)

Rozsah realizace: výchozí stav - stávající šindelové pokrytí může po očištění povrchu zůstat jako podkladní vrstva nového pláště;  
demontáž opotřebovaných střešních klempířských prvků i prvků žlabového systému,  
montáž podkladní foliové vrstvy na stávající pokrytí,  
konstrukce + montáž klempířských prvků,  
pokládka - kompletační montáž střešní krytiny s příslušenstvím a doplňky (sedlová část střechy 130 m<sup>2</sup> krytina plech.R. Classic; a plochá část střechy 70 m<sup>2</sup> navařovací rovinný pás),  
montážní kompletace žlabového odvodního systému

DODÁVKA :	krytina Ruukki 3o Classic (PE) RR	130 m <sup>2</sup>	87.000,-
	krytina šindel.navařovací pás Vedag	70 m <sup>2</sup>	18.200,-
	podkladní folie	130 m <sup>2</sup>	6.500,-
	klempíř.prvky pl. Ruukki: lišty 40 bm, okapní kraj.podklad 24 bm, hřeben 12 bm, oplechování komínu		13.100,-
	spojovací + izol. mat.: kotvící šrouby, tmel, šrouby classic, sponky, Sn		4.200,-
	střešní okno reinstal.	1 ks	3.000,-
	žlabový systém Pozink: žlabové háky 20 ks, žlab podokapní 24 bm, žl.čelo 4x, koleno 6x, objímka 4x, svod 8 bm		7.000,-

**Materiálové náklady :** 139.000,-  
**Cena za provedení práce :** 68.000,-  
Technické zajištění - přesun hmot: 3.000,-

**Předběžná CENA za dílo základní : 210.000,- Kč.**

DPH 21 % :  
( DPH v režimu přenesení DP)

V případě odsouhlasení realizace - požadována záloha na materiálové krytí.  
Nutno upřesnit barvu krytiny. (..červená ..?)

Ceny materiálů v CN dle aktuálního ceníku II. 2022.  
Změna ceny vyhrazena !