

SoD 005/BH/2022 ze dne 2. 7. 2022

V Pardubicích 24. dubna 2023

Dobrý den pane starosto,

na základě plnění výše uvedené smlouvy a vzájemné telefonické komunikace, jsme ve spolupráci s panem Šťastným provedli kontrolu současného technického stavu již realizovaných stabilizačních oprav na Skalním hradu Vranov. Můžeme konstatovat, že vzniklé nedostatky odpovídají naším předpokladům v návaznosti na podmínky zimního počasí. Tyto budou řešeny při naší realizaci prací II. etapy díla..

Při prohlídce díla nám současný stav, což znamená vegetační opad náletových křovin, umožnil posouzení technického stavu *severní stěny* masívu. Předpoklad havarijního stavu z našich letních jednání se potvrdil.

Stručný popis: koruna severní stěny nemá již v tomto okamžiku žádné spárování a v posledních dvou vrstvách hrozí nekontrolovatelný pád jednotlivých kamenů, v základní části stěny, která spočívá na překlenuté skalní rozsedlině již došlo k vypadnutí 5 skalních kamenů.
..

Technické řešení: v uvedeném prostoru je třeba znovu stěnu založit a zaklenout na obě strany rozsedliny, po technologickém zatvrdnutí je nutné klenbu rozepřít pod stěnu a doplnit chybějící skalní hmotu ke spáře, v horní části je nutné kompletní zaspárování kamenů a utažení spár šíbrů.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s naší společností, Vám rádi připravíme žádost o rozšíření Závazného stanoviska Památkového ústavu a další s tím spojené. Dovolujeme si Vás požádat o vyjádření k této problematice.

S přáním příjemného zbytku dne,

Holub Bedřich
vz. majitele společnosti