



Soupis objektů s DPH


Stavba: 22-152 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MALÁ SKÁLA

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 1 297 500,00

OC+DPH: 1 569 975,00

		PŮVODNÍ SoD			ROZDÍL	Dodatek SoD		
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH			DPH	OC+DPH
001	Všeobecné konstrukce a práce	52 674,60	11 061,67	63 736,27	-27 674,60	25 000,00	5 250,00	30 250,00
101.1	KOMUNIKACE - VĚTEV "A"	462 397,29	97 103,43	559 500,72	-86 901,86	375 495,43	78 854,04	454 349,47
101.2	KOMUNIKACE - VĚTEV "B"	395 360,21	83 025,64	478 385,85	-166 030,50	229 329,71	48 159,24	277 488,95
101.3	KOMUNIKACE - VĚTEV "C"	387 067,90	81 284,26	468 352,16	-143 301,48	243 766,42	51 190,95	294 957,37
		1 297 500,00	272 475,00	1 569 975,00	-423 908,44	873 591,56	183 454,23	1 057 045,79



22-152 OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MALÁ SKÁLA

001 Všeobecné konstrukce a práce

CENA SoD

VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

NOVÁ CENA SOD

001	52 674,60
-----	-----------

001	-27 674,60
-----	------------

001	25 000,00
-----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena		Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10	6	9	10	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce					52 674,60			-27 674,60			25 000,00	
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafore, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravní inženýrská opatření v průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIO.	KPL	1,00	27 674,60	27 674,60	-1,00	27 674,60	-27 674,60	0,00	27 674,60	0,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je případné vybudování potřebné vytyčovací sítě.	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	1,00	25 000,00	25 000,00



101.1	375 495.43
-------	------------

[illegible]



NOVÁ CENA SOD

101.1	462 397,29	101.1	-86 901,86	101.1	375 495,43
-------	------------	-------	------------	-------	------------

rozpočet: 2011 KOMUNIKACE - VÝEVY A												
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena		Množství	Cena	
1	2	4			Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	307,00	23,00	7 061,00	6	23,00	0,00	307,00	23,00	7 061,00
		ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV										
		76,0+231,0=307,00 [A]										
		2 Základy				69 075,00			0,00			69 075,00
11	21566	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2	307,00	225,00	69 075,00		225,00	0,00	307,00	225,00	69 075,00
		zlepšení geomechanických vlastností stávajícího podloží z kameniva										
		76,0+231,0=307,00 [A]										
		4 Vodorovné konstrukce				11 413,40			-10 715,00			698,40
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,48	1 455,00	698,40		1 455,00	0,00	0,48	1 455,00	698,40
		těžené kamenivo fr. 0-4										
		přípojka: 4,0m*0,80*0,15=0,48 [A]										
13	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,50	21 430,00	10 715,00	-0,50	21 430,00	-10 715,00	0,00	21 430,00	0,00
		žulový kámen tl. 200mm, spárování MC 25										
		zpevnění vyústění přípojky										
		5 Komunikace				298 504,90			-17 788,50			280 716,40
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	18,48	1 282,00	23 691,36		1 282,00	0,00	18,48	1 282,00	23 691,36
		ŠD 0/32										
		typ úpravy 2: 231,0m2*prům.tl 0,08=18,48 [A]										
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,50	1 282,00	9 615,00		1 282,00	0,00	7,50	1 282,00	9 615,00
		ŠD 32/63										
16	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,92	1 282,00	6 307,44		1 282,00	0,00	4,92	1 282,00	6 307,44
		ŠD 0/32										
		164,0*0,25*0,12=4,92 [A]										
17	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	231,00	35,00	8 085,00	-231,00	35,00	-8 085,00	0,00	35,00	0,00
		typ úpravy 2: 231,0m2=231,00 [A]										
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	383,00	27,00	10 341,00	-87,00	27,00	-2 349,00	296,00	27,00	7 992,00
		typ úpravy 1: 76,0m2*2=152,00 [A]										
		typ úpravy 2: 231,0m2=231,00 [B]										
		Celkem: A+B=383,00 [C]										
19	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	15,35	7 350,00	112 822,50	-0,55	7 350,00	-4 042,50	14,80	7 350,00	108 780,00
		typ úpravy 1: 76,0m2*0,05=3,80 [A]										
		typ úpravy 2: 231,0m2*0,05=11,55 [B]										
		Celkem: A+B=15,35 [C]										
20	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	18,42	6 530,00	120 282,60		6 530,00	0,00	18,42	6 530,00	120 282,60
		typ úpravy 1: 76,0m2*0,06=4,56 [A]										
		typ úpravy 2: 231,0m2*0,06=13,86 [B]										
		Celkem: A+B=18,42 [C]										
21	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	4,00	828,00	3 312,00	-4,00	828,00	-3 312,00	0,00	828,00	0,00



CENA SoD

101.1	462 397.29
-------	------------


VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

101.1	-86 901.86
-------	------------

NOVÁ CENA SOD

101.1	375 495.43
-------	------------

[illegible]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


CENA SoD

VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

NOVÁ CENA SOD

101.2	395 360,21	101.2	-166 030,50	101.2	229 329,71
-------	------------	-------	-------------	-------	------------

10.1.2 ROMANOVSKÉ - VĚTVĚ B												
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena		Množství	Cena	
1	2	4	5	6	Jednotková	Celkem	6	Jednotková	Celkem	6	Jednotková	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce					2 098,52			0,00			2 098,52	
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,08	138,00	287,04		138,00	0,00	2,08	138,00	287,04
		z pol.č. 12920: 1,93m3=1,93 [A] z pol.č. 12993: 0,15m3=0,15 [B] Celkem: A+B=2,08 [C]										
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,16	253,00	1 811,48		253,00	0,00	7,16	253,00	1 811,48
		z pol.č. 113328: 2,98m3*2,2t/m3=6,56 [A] z pol.č. 96687: 1ks*0,6t/ks=0,60 [B] Celkem: A+B=7,16 [C]										
1 Zemní práce					49 174,17			-25 352,58			23 821,59	
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,98	713,00	2 124,74		713,00	0,00	2,98	713,00	2 124,74
		odtěžení a odvoz přebytku materiálu pro rozrytí (10%) odvoz materiálu na skládku 248,0*0,12*0,1=2,98 [A]										
4	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	248,00	55,00	13 640,00		55,00	0,00	248,00	55,00	13 640,00
		ROZPOJENÍ, ROZRYTÍ A PŘEPROFILOVÁNÍ STÁV. KRYTU VOZOVKY v tl. 120mm: typ úpravy 2: 248,0m2=248,00 [A]										
5	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	1,93	635,00	1 225,55		635,00	0,00	1,93	635,00	1 225,55
		vč. odvozu na skládku 154,0*0,25*0,05=1,93 [A]										
6	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	5,00	175,00	875,00		175,00	0,00	5,00	175,00	875,00
		stávající kanal.připojka										
7	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	8,70	1 635,00	14 224,50	-8,70	1 635,00	-14 224,50	0,00	1 635,00	0,00
		připojka: 2,0m*0,80*1,50=2,40 [A] vsakování: 6,3m3=6,30 [B] Celkem: A+B=8,70 [C]										
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,70	29,00	252,30		29,00	0,00	8,70	29,00	252,30
		2,40+6,30=8,70 [A]										




CENA SoD

	395 360.21
--	------------

101.2	-166 030.50
-------	-------------

101.2	229 329.71
-------	------------

rozpočet: 2022 ROMONKACE - VEŘEV B													
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena		Množství	Cena		
1	2	4		5	6	Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,44	1 398,00	2 013,12	-1,44	1 398,00	-2 013,12	0,00	1 398,00	0,00	10
		Bude použita zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 736133. Štěrť, nebo písek v jakémkoli poměru s frakcí max. 60mm. Podíl jemných částic max. 15%. Hutnění dle ČSN 736244.											
		přípojka: 2,0m*0,80*(1,50-0,15-0,45)=1,44 [A]											
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,80	1 398,00	8 108,40	-5,80	1 398,00	-8 108,40	0,00	1 398,00	0,00	10
		vsakovací objekty - výplň tříděným kamenivem (mezerovitost min. 25%) HDK 63/125											
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,72	1 398,00	1 006,56	-0,72	1 398,00	-1 006,56	0,00	1 398,00	0,00	10
		těžené kamenivo fr. 0-4											
		přípojka: 2,0m*0,80*0,45=0,72 [A]											
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	248,00	23,00	5 704,00		23,00	0,00	248,00	23,00	5 704,00	
		ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV											
		248,0=248,00 [A]											
		2 Základy				55 800,00			-55 800,00			0,00	
13	21566	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2	248,00	225,00	55 800,00	-248,00	225,00	-55 800,00	0,00	225,00	0,00	
		zlepšení geomechanických vlastností stávajícího podloží z kameniva											
		248,0=248,00 [A]											
		4 Vodorovné konstrukce				5 710,40			-5 361,20			349,20	
14	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,24	1 455,00	349,20		1 455,00	0,00	0,24	1 455,00	349,20	
		těžené kamenivo fr. 0-4											
		přípojka: 2,0m*0,80*0,15=0,24 [A]											
15	46611	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,52	10 310,00	5 361,20	-0,52	10 310,00	-5 361,20	0,00	10 310,00	0,00	
		6,5m2*0,08=0,52 [A]											
		5 Komunikace				240 629,12			-55 094,72			185 534,40	
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	19,84	1 282,00	25 434,88	-19,84	1 282,00	-25 434,88	0,00	1 282,00	0,00	
		ŠD 0/32											
		typ úpravy 2: 248,0m2*prům.tl 0,08=19,84 [A]											
17	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,62	1 282,00	5 922,84	-4,62	1 282,00	-5 922,84	0,00	1 282,00	0,00	
		ŠD 0/32											
		154,0*0,25*0,12=4,62 [A]											
18	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	248,00	35,00	8 680,00	-248,00	35,00	-8 680,00	0,00	35,00	0,00	
		typ úpravy 2: 248,0m2=248,00 [A]											
19	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	248,00	27,00	6 696,00	-24,00	27,00	-648,00	224,00	27,00	6 048,00	
		typ úpravy 2: 248,0m2=248,00 [A]											
20	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12,40	7 350,00	91 140,00	-1,20	7 350,00	-8 820,00	11,20	7 350,00	82 320,00	
		typ úpravy 2: 248,0m2*0,05=12,40 [A]											
21	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	14,88	6 530,00	97 166,40		6 530,00	0,00	14,88	6 530,00	97 166,40	
		typ úpravy 2: 248,0m2*0,06=14,88 [A]											



CENA SoD

	395 360.21
--	------------

NOVÁ CENA SOD

101.2	-166 030.50
-------	-------------

101.2	229 329.71
-------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena		Množství	Cena	
1	2	4		5	6	Jednotková	Celkem	9	10	6	Jednotková	Celkem
22	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	4,00	828,00	3 312,00	-4,00	828,00	-3 312,00	0,00	828,00	0,00
23	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profézování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.	M	9,00	253,00	2 277,00	-9,00	253,00	-2 277,00	0,00	253,00	0,00
8 Potrubí					22 299,00			-4 773,00			17 526,00	
24	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM napojení na stávající kanal.přípojku <i>přípojka: 2,0m=2,00 [A]</i>	M	2,00	598,00	1 196,00		598,00	0,00	2,00	598,00	1 196,00
25	897624	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍRKY DO 250MM vpusťový komplet typového systému vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev	KUS	1,00	16 330,00	16 330,00		16 330,00	0,00	1,00	16 330,00	16 330,00
26	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,00	4 773,00	4 773,00	-1,00	4 773,00	-4 773,00	0,00	4 773,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce					19 649,00			-19 649,00			0,00	
27	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do zavhlělé betonové směsi C20/25 - XF3	M	3,00	869,00	2 607,00	-3,00	869,00	-2 607,00	0,00	869,00	0,00
28	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,00	170,00	1 530,00	-9,00	170,00	-1 530,00	0,00	170,00	0,00
29	935161	MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ VNITŘNÍHO SPÁDU z prefabrikovaných dílců typového systému Beton min. C35/45-XF4 vč. bet.lože C20/25-XF3 a podkladních a spojovacích vrstev	M	3,00	3 925,00	11 775,00	-3,00	3 925,00	-11 775,00	0,00	3 925,00	0,00
30	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu na skládku	KUS	1,00	3 737,00	3 737,00	-1,00	3 737,00	-3 737,00	0,00	3 737,00	0,00



101.3	243 766,42
-------	------------

rozpočet: 101.3 ROMŇOVSKÉ VĚTEV C												
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena		Množství	Cena	
1	2	4	5	6	Jednotkov	Celkem	9	Jednotkov	Celkem	10	Jednotkov	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							1 938,90	0,00		1 938,90		
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,73	138,00	238,74		138,00	0,00	1,73	138,00	238,74
		z pol.č. 12920: 1,58m3=1,58 [A] z pol.č. 12993: 0,15m3=0,15 [B] Celkem: A+B=1,73 [C]										
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,72	253,00	1 700,16		253,00	0,00	6,72	253,00	1 700,16
		z pol.č. 113328: 2,78m3*2,2t/m3=6,12 [A] z pol.č. 96687: 1ks*0,6t/kus=0,60 [B] Celkem: A+B=6,72 [C]										
1 Zemní práce					55 549,12		-33 262,08		22 287,04			
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,78	713,00	1 982,14		713,00	0,00	2,78	713,00	1 982,14
		odtěžení a odvoz přebytku materiálu pro rozrytí (10%) odvoz materiálu na skládku 232,0*0,12*0,1=2,78 [A]										
4	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	232,00	55,00	12 760,00		55,00	0,00	232,00	55,00	12 760,00
		ROZPOJENÍ, ROZRYTÍ A PŘEPROFILOVÁNÍ STÁV. KRYTU VOZOVKY v tl. 120mm: typ úpravy 2: 232,0m2=232,00 [A]										
5	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	1,58	635,00	1 003,30		635,00	0,00	1,58	635,00	1 003,30
		vč. odvozu materiálu na skládku 126,0*0,25*0,05=1,58 [A]										
6	12993	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	5,00	175,00	875,00		175,00	0,00	5,00	175,00	875,00
		stávající kanal.přípojka vč. odvozu materiálu na skládku										
7	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	11,40	1 635,00	18 639,00	-11,40	1 635,00	-18 639,00	0,00	1 635,00	0,00
		přípojka: 2,0m*0,80*1,50=2,40 [A] vsakování: 9,0m3=9,00 [B] Celkem: A+B=11,40 [C]										
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUZNĚNÍ	M3	11,40	29,00	330,60		29,00	0,00	11,40	29,00	330,60
		2,40+9,0=11,40 [A]										

