

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 423

Stavba: Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

KSO:
Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

CC-CZ:
Datum: 24.2.2025

Zadavatel:
Obec Malá Skála

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Josef Čábelka, Rasochy 71, 28126 Uhlířská Lhota

IČ: 62485253
DIČ: CZ7410200798

Projektant:
Ing.Jan Hájek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 887 811,42
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 887 811,42	1 236 440,40
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 124 251,82
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 423

Stavba: Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24,2,2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing.Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		5 887 811,42	7 124 251,82
SO 01	Statek	2 900 769,50	3 509 931,10
SO 02	Stodola	2 231 962,55	2 700 674,69
SO 03	Vejměnek	655 079,37	792 646,04
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00	121 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Objekt:

SO 01 - Statek

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24,2,2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing.Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

2 900 769,50

HSV - Práce a dodávky HSV

131 260,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 148,88

997 - Přesun sutě

25 111,55

PSV - Práce a dodávky PSV

2 769 509,07

762 - Konstrukce tesařské

584 855,50

764 - Konstrukce klempířské

134 660,50

765 - Krytina skládaná

1 734 039,07

783 - Dokončovací práce - nátěry

315 954,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Objekt:

SO 01 - Statek

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24.2.2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing. Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochoy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 900 769,50

D HSV Práce a dodávky HSV 131 260,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 148,88

1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	294,000	75,00	22 050,00
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	8 820,000	2,00	17 640,00
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	294,000	45,00	13 230,00
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	294,000	26,00	7 644,00
VV 294					294,000		
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m ²	8 820,000	0,40	3 528,00
VV 8820					8 820,000		
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	294,000	17,30	5 086,20
7	K	944712810-R	Zřízení stříšek nad vstupy do objektů, zabezpečení vstupu po dobu výstavby	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
8	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m ²	486,000	51,38	24 970,68

D 997 Přesun sutě 25 111,55

9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	7,266	2 250,00	16 348,50
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,266	301,00	2 187,07
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,320	15,00	2 179,80
VV 7,266*20 "Přepočtené koeficientem množství					145,320		
VV Součet					145,320		

12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,091	2 270,00	206,57
13	K	997013876-R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	6,983	600,00	4 189,80
14	K	997013901-R	Výkup železných kovů	t	-0,192	1,00	-0,19

D PSV Práce a dodávky PSV 2 769 509,07

D 762 Konstrukce tesařské 584 855,50

15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m ³	5,000	1 240,00	6 200,00
16	K	762341260	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z prken na šindelovou pero drážku	m ²	343,000	452,00	155 036,00
17	M	61189998-R	palubky smrkové, tl. 19 mm na polodrážku, šířka 180 - 220 mm, povrchová úprava hoblováním bez kartáčování	m ²	377,300	640,00	241 472,00
18	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m ²	5,520	650,00	3 588,00
VV 36,8*0,15					5,520		
19	M	61198042-R	prkno smrkové vyřezávaná krycí lišta tl. 30mm	m	36,800	560,00	20 608,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	762342812	Demontáž laťování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	343,000	50,00	17 150,00
21	K	762342214	Montáž laťování na střešách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	343,000	100,00	34 300,00
22	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	198,000	30,00	5 940,00
23	M	60514101	<i>řezivo jehličnaté lať 10-25cm2</i>	<i>m3</i>	<i>5,000</i>	<i>12 500,00</i>	<i>62 500,00</i>
	VV		<i>středové řezivo</i>				
	VV		<i>laťování 50x70mm</i>				
	VV		<i>0,05*0,07*343*4</i>		4,802		
	VV		<i>kontralatě 25x40mm</i>				
	VV		<i>0,025*0,04*198</i>		0,198		
	VV		<i>Součet</i>		<i>5,000</i>		
24	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	12,169	1 700,00	20 687,30
	VV		5		5,000		
	VV		377,3*0,019		7,169		
	VV		<i>Součet</i>		<i>12,169</i>		
25	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 659,350	3,07	17 374,20
D	764	Konstrukce klempířské					134 660,50
26	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	37,300	101,00	3 767,30
27	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,000	78,00	1 872,00
28	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	38,000	150,00	5 700,00
	VV		<i>doplnění háků pro ztužení žlabu</i>				
	VV		38		38,000		
29	M	55349855	<i>hák žlabový povrchová úprava Cu 400mm</i>	<i>kus</i>	<i>38,000</i>	<i>224,00</i>	<i>8 512,00</i>
30	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	37,300	1 770,00	66 021,00
31	K	764531445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	4,000	1 170,00	4 680,00
32	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	24,000	1 790,00	42 960,00
33	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 335,120	0,86	1 148,20
D	765	Krytina skládaná					1 734 039,07
34	K	765162023	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojitě krytí rovné na laťování Pz hřeby do 85 ks/m2	m2	343,000	1 050,00	360 150,00
	VV		<i>montáž včetně provedení odvětrávací mezery na okapní straně, včetně perforované měděné mřížky proti hmyzu</i>				
	VV		343		343,000		
35	M	60592212	<i>šindel štípaný modřínový rovný dvojitá pokládka</i>	<i>m2</i>	<i>343,000</i>	<i>3 280,00</i>	<i>1 125 040,00</i>
36	K	765162091	Příplatek k mtž krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m2	343,000	95,00	32 585,00
37	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	343,000	163,00	55 909,00
	VV		343		343,000		
38	K	765162810	Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon přes 45°	m2	343,000	21,00	7 203,00
39	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační, s lepenými spoji na bednění	m2	343,000	57,00	19 551,00
40	M	28329051	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	<i>m2</i>	<i>393,600</i>	<i>150,00</i>	<i>59 040,00</i>
41	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střešy plachtou, montáž - demontáž	m2	350,000	72,00	25 200,00
42	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	16 846,780	2,93	49 361,07
D	783	Dokončovací práce - nátěry					315 954,00
43	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - bílá	m2	397,000	111,00	44 067,00
44	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - bílá	m2	397,000	273,00	108 381,00
45	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	229,000	164,00	37 556,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	229,000	128,00	29 312,00
47	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	229,000	149,00	34 121,00
48	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	229,000	273,00	62 517,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Objekt:

SO 02 - Stodola

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24,2,2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing.Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

2 231 962,55

HSV - Práce a dodávky HSV

90 628,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 354,30

997 - Přesun sutě

32 273,78

PSV - Práce a dodávky PSV

2 141 334,47

762 - Konstrukce tesařské

551 325,98

764 - Konstrukce klempířské

67 244,37

765 - Krytina skládaná

1 522 764,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Objekt:

SO 02 - Stodola

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24,2,2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing.Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 231 962,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 628,08
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 354,30
1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	231,000	75,00	17 325,00
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 930,000	2,00	13 860,00
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	231,000	45,00	10 395,00
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	231,000	26,00	6 006,00
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	6 930,000	0,40	2 772,00
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	231,000	17,30	3 996,30
7	K	944712810-R	Zřízení stříšek nad vstupy do objektů, zabezpečení vstupu po dobu výstavby	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
D	997		Přesun sutě				32 273,78
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	9,328	2 250,00	20 988,00
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,328	301,00	2 807,73
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	186,560	15,00	2 798,40
VV			9,328*20 "Přepočtené koeficientem množství		186,560		
VV			Součet		186,560		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,082	2 270,00	186,14
12	K	997013876-R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	9,156	600,00	5 493,60
13	K	997013901-R	Výkup železných kovů	t	-0,090	1,00	-0,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 141 334,47
D	762		Konstrukce tesařské				551 325,98
14	K	7620811R051	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 224 cm2	mb	81,520	184,00	14 999,68
15	K	7620811R052	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 450 cm2	mb	35,200	286,00	10 067,20
16	K	762082440	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu vnější půloblouk se zářezy pl přes 320 cm2	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
17	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	6,772	1 240,00	8 397,28
18	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	62,000	34,70	2 151,40
19	M	11202	<i>Vrut s taliřovou hlavou 8,0x220 TX40</i>	<i>ks</i>	<i>24,000</i>	<i>25,48</i>	<i>611,52</i>
20	K	7620851R012	Montáž dubových kolíků	kus	40,000	165,00	6 600,00
21	K	762131811	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken - štít	m2	26,000	150,00	3 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	26,000	650,00	16 900,00
23	M	61191183-R	<i>prkno smrkové vzduchosuché ručně hoblované 30 mm/240 - 320</i>	<i>m2</i>	<i>26,000</i>	<i>560,00</i>	<i>14 560,00</i>
24	K	762131811.1	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken - boční stěna půjčovna	m2	14,000	150,00	2 100,00
25	K	762132138.1	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero - boční stěna půjčovna	m2	14,000	650,00	9 100,00
26	M	61191183-R	<i>prkno smrkové vzduchosuché ručně hoblované 30 mm/240 - 320</i>	<i>m2</i>	<i>14,000</i>	<i>560,00</i>	<i>7 840,00</i>
27	K	762312002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolikový pl přes 120 do 224 cm2	kus	8,000	6 360,00	50 880,00
28	K	762312004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolikový pl přes 288 do 450 cm2	kus	1,000	7 550,00	7 550,00
29	K	762312005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolikový pl přes 450 do 600 cm2	kus	3,000	10 000,00	30 000,00
30	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	26,000	302,00	7 852,00
31	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	108,200	229,00	24 777,80
32	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	16,600	317,00	5 262,20
33	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	18,600	349,00	6 491,40
34	K	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	95,200	442,00	42 078,40
35	K	762332944	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	16,600	802,00	13 313,20
36	K	762332945	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	18,600	926,00	17 223,60
37	M	60512146	<i>hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m</i>	<i>m3</i>	<i>2,988</i>	<i>14 000,00</i>	<i>41 832,00</i>
38	K	762342812	Demontáž laťování střež z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	316,000	50,00	15 800,00
39	K	762342214	Montáž laťování na střežích jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	316,000	150,00	47 400,00
40	M	60514101.1	<i>řezivo jehličnaté lať 10-25cm2</i>	<i>m3</i>	<i>3,784</i>	<i>12 500,00</i>	<i>47 300,00</i>
41	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	4,000	6 860,00	27 440,00
42	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	8,000	3 780,00	30 240,00
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,972	1 700,00	13 552,40
VV			(26+14)*0,03		1,200		
VV			2,988		2,988		
VV			3,784		3,784		
VV			Součet		7,972		
44	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 246,220	3,07	16 105,90
D	764		Konstrukce klempířské				67 244,37
45	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	21,000	101,00	2 121,00
46	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	78,00	702,00
47	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	22,000	150,00	3 300,00
VV			<i>doplnění háků pro ztužení žlabu</i>				
VV			22		22,000		
48	M	55349855	<i>hák žlabový povrchová úprava Cu 400mm</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>	<i>224,00</i>	<i>4 928,00</i>
49	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	21,000	1 770,00	37 170,00
50	K	764531445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	2,000	1 170,00	2 340,00
51	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	9,000	1 790,00	16 110,00
52	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	666,710	0,86	573,37
D	765		Krytina skládaná				1 522 764,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	765162023	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí rovné na laťování Pz hřeby do 85 ks/m2	m2	316,000	1 050,00	331 800,00
54	M	60592212	<i>šindel štipaný modřínový rovný dvojité pokládka</i>	<i>m2</i>	<i>316,000</i>	<i>3 280,00</i>	<i>1 036 480,00</i>
55	K	765162091	Příplatek k mtž krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m2	316,000	95,00	30 020,00
56	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	316,000	163,00	51 508,00
	VV		316		316,000		
57	K	765162810	Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon přes 45°	m2	316,000	21,70	6 857,20
58	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou, montáž - demontáž	m2	316,000	72,00	22 752,00
59	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	14 794,170	2,93	43 346,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Objekt:

SO 03 - Vejměnek

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24,2,2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing.Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

655 079,37

HSV - Práce a dodávky HSV

32 037,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 353,40

997 - Přesun sutě

9 684,03

PSV - Práce a dodávky PSV

623 041,94

762 - Konstrukce tesařské

157 971,35

764 - Konstrukce klempířské

50 647,45

765 - Krytina skládaná

414 423,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Objekt:

SO 03 - Vejměnek

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24,2,2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing.Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

655 079,37

D HSV Práce a dodávky HSV 32 037,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 353,40

1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	78,000	75,00	5 850,00
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 340,000	2,00	4 680,00
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	78,000	45,00	3 510,00
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	78,000	26,00	2 028,00
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	2 340,000	0,40	936,00
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	78,000	17,30	1 349,40
7	K	944712810-R	Zřízení stříšek nad vstupy do objektů, zabezpečení vstupu po dobu výstavby	soub	1,000	4 000,00	4 000,00

D 997 Přesun sutě 9 684,03

8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,807	2 250,00	6 315,75
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,807	301,00	844,91
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56,140	15,00	842,10
VV			2,807*20 "Přepočtené koeficientem množství		56,140		
VV			Součet		56,140		

11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,022	2 270,00	49,94
12	K	997013876-R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	2,719	600,00	1 631,40
13	K	997013901-R	Výkup železných kovů	t	-0,066	1,00	-0,07

D PSV Práce a dodávky PSV 623 041,94

D 762 Konstrukce tesařské 157 971,35

14	K	7620811R051	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 224 cm2	mb	58,000	184,00	10 672,00
15	K	7620811R052	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 450 cm2	mb	3,000	286,00	858,00
16	K	762082440	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu vnější půloblouk se zářezy pl přes 320 cm2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
17	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,000	1 240,00	2 480,00
18	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	4,000	34,73	138,92
19	M	11202	<i>Vrut s taliřovou hlavou 8,0x220 TX40</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>25,48</i>	<i>101,92</i>
20	K	7620851R012	Montáž dubových kolíků	kus	27,000	165,00	4 455,00
21	K	762131811	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	12,000	150,00	1 800,00
22	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	12,000	650,00	7 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	61191183-R	<i>prkno smrkové vzduchosuché ručně hoblované 30 mm/240 - 320</i>	m2	12,000	560,00	6 720,00
24	K	762312005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 450 do 600 cm2	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
25	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	8,000	650,00	5 200,00
26	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	58,000	229,00	13 282,00
27	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	3,000	349,00	1 047,00
28	K	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	58,000	442,00	25 636,00
29	K	762332945	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	3,000	2 552,00	7 656,00
30	M	60512146	<i>hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m</i>	m3	1,000	14 000,00	14 000,00
31	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	83,200	50,00	4 160,00
32	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	83,200	100,00	8 320,00
33	M	60514101.1	<i>řezivo Jehličnaté lať 10-25cm2</i>	m3	1,000	12 500,00	12 500,00
34	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	1,000	6 860,00	6 860,00
35	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,000	1 700,00	3 400,00
36	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 428,180	3,07	4 384,51
D 764			Konstrukce klempířské				50 647,45
37	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	16,000	101,00	1 616,00
38	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,200	78,00	483,60
39	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	17,000	150,00	2 550,00
	VV		doplnění háků pro ztužení žlabu				
	VV		17		17,000		
40	M	55349855	<i>hák žlabový povrchová úprava Cu 400mm</i>	kus	17,000	224,00	3 808,00
41	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	16,000	1 770,00	28 320,00
42	K	764531445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	2,000	1 170,00	2 340,00
43	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	6,200	1 790,00	11 098,00
44	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	502,156	0,86	431,85
D 765			Krytina skládaná				414 423,14
45	K	765162023	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojitě krytí rovné na laťování Pz hřeby do 85 ks/m2	m2	86,000	1 050,00	90 300,00
	VV		86		86,000		
46	M	60592212	<i>šindel štípaný modřínový rovný dvojitá pokládka</i>	m2	86,000	3 280,00	282 080,00
47	K	765162091	Příplatek k mtž krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m2	86,000	95,00	8 170,00
48	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	86,000	163,00	14 018,00
	VV		86		86,000		
49	K	765162810	Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon přes 45°	m2	86,000	21,70	1 866,20
50	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou, montáž - demontáž	m2	86,000	72,00	6 192,00
51	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 026,260	2,93	11 796,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24,2,2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing.Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochoy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

100 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

75 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na Boučkově statku, výměnku a stodole

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Malá Skála č.p. 12 a č. evid. 690

Datum: 24,2,2025

Zadavatel: Obec Malá Skála

Projektant: Ing.Jan Hájek

Uchazeč: Josef Čábelka, Rasochy 71, 28126 Uhlířská Lhota

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				100 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00
1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D	VRN2		Příprava staveniště				10 000,00
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				75 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	měsíc	3,000	18 000,00	54 000,00
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	měsíc	3,000	7 000,00	21 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00
6	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00