

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malá Skála - Boučkův statek

Objekt:

Objekt4 - Statika

KSO:

Místo: Malá Skála

CC-CZ:

Datum: 02.04.2025

Zadavatel:

Obec Malá Skála, Vranové 1. díl 122, 46822 Malá Skála

IČ:

262463

Zhotovitel:

Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

IČ:

65219252

DIČ:

CZ7705023260

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	718 352,00
Ostatní náklady	57 469,00
Cena bez DPH	775 821,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	775 821,00	21,00%	162 922,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	938 743,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malá Skála - Boučkův statek

Objekt:

Objekt4 - Statika

Místo: Malá Skála

Datum: 02.04.2025

Zadavatel: Obec Malá Skála, Vranové 1. díl 122, 46822 Malá Skála

Projektant:

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	718 352,00
HSV - Práce a dodávky HSV	100 641,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 248,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 112,00
997 - Přesun sutě	33 440,00
998 - Přesun hmot	4 841,00
PSV - Práce a dodávky PSV	617 711,00
762 - Konstrukce tesařské	520 103,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	97 608,00
2) Ostatní náklady	57 469,00
Zařízení staveniště	35 918,00
Provozní vlivy	21 551,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	775 821,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malá Skála - Boučkův statek

Objekt:

Objekt4 - Statika

Místo: Malá Skála

Datum: 02.04.2025

Zadavatel: Obec Malá Skála, Vranové 1. díl 122, 46822 Malá Skála

Projektant:

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

718 352,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 641,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 248,00
1	K	612631001	Spárování roubených trámů hlinou - příčky pod galerií v místě zvedání	m2	32,000	1 200,00	38 400,00
2	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií - stávající podlaha	m2	68,000	71,30	4 848,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 112,00
3	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - podezdění roubených příček	m3	0,792	14 600,00	11 563,00
4	M	59610001	<i>cihla pálená plná do P15 290x140x65mm</i>	kus	253,638	12,90	3 272,00
VV			0,792*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		253,638		
5	K	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stísněném prostoru	m3	0,792	5 400,00	4 277,00
D	997		Přesun sutě				33 440,00
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,248	2 250,00	14 058,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,248	301,00	1 881,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,220	13,10	1 444,00
VV			5,511*20 "Přepočtené koeficientem množství		110,220		
VV			Součet		110,220		
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	6,248	2 570,00	16 057,00
D	998		Přesun hmot				4 841,00
10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,171	2 230,00	4 841,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				617 711,00
D	762		Konstrukce tesařské				520 103,00
11	K	7620811R051	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 224 cm2	mb	94,500	186,00	17 577,00
12	K	7620811R052	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 450 cm2	mb	38,400	246,00	9 446,00
13	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,200	1 240,00	3 968,00
14	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	246,000	48,00	11 808,00
15	M	31140286	<i>vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava jednochodý závit 10x120mm</i>	100 kus	2,200	2 210,00	4 862,00
16	M	31140290	<i>vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava jednochodý závit 10x200mm</i>	100 kus	0,260	3 840,00	998,00
17	K	7620851R012	Montáž dubových kolíků	kus	18,000	165,00	2 970,00
18	K	762086111R00	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg - táhla krokví a pozednic	kus	22,000	1 820,00	40 040,00
19	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	48,000	302,00	14 496,00
20	K	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	94,500	442,00	41 769,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	762332945	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	38,400	926,00	35 558,00
22	M	60512146	<i>hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m</i>	m3	3,400	13 500,00	45 900,00
23	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	3,000	6 860,00	20 580,00
24	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	1,000	3 780,00	3 780,00
25	K	762521931	Vyřezání části podlahy z prken nebo fošen tl přes 32 mm bez polštářů pl jednotlivě do 0,25 m2 - otvory pro sloupy podpůrné konstrukce	m2	6,000	166,00	996,00
26	K	762523911	Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 m2	m2	6,000	1 220,00	7 320,00
27	K	975011331	Podpěrné dřevění při podezdíání roubení v do 2 m dl podchycení do 3 m - prahové trámy roubení příček	m	13,200	3 370,00	44 484,00
28	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,752	1 660,00	9 548,00
29	K	762527811	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm - podlaha hambalky	m2	88,000	270,00	23 760,00
30	K	762525104	Položení podlahy z palubek - podlaha hambalky	m2	86,000	401,00	34 486,00
31	M	61189990	<i>tesařská podlaha 30mm oboustraně pohledová - podlaha hambalky</i>	m2	98,000	1 250,00	122 500,00
VV		90,7407407407407*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			98,000		
32	K	762526510	Montáž podlahové lišty hoblované	m	38,000	253,00	9 614,00
33	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	4 443,990	3,07	13 643,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				97 608,00
35	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - podlahy + hambalky, bílá	m2	294,000	147,00	43 218,00
36	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - podlahy + hambalky, bílá	m2	294,000	185,00	54 390,00