				Firma:					
S	**Stavba:**			**Soupis prací objektu**					
O	**Rozpočet:**			**Oprava komunikace - Bobov**			SO 101	209 453,00	

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD		**0**		**Všeobecné konstrukce a práce**				**59 760,00**	
P	1	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	91,200	350,00	31 920,00	
PP				poplatky za uložení přebytku zeminy - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí					
VV				*strhávání krajnic: z pol.č. 12924: 240,00*0,2*1,9 = 91,20 T*					
P	2	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	240,000	116,00	27 840,00	
PP				Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce					
				120*2=240,00 M2 (A)					
SD				**Komunikace**				**149 693,00**	
P	3	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 122,20*2,70 = 329,94 M2 (A)	M2	329,940	450,00	148 473,00	
	4	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KS	1,000	1 220,000	1 220,00	