Obec Malá Skála
Vranové 1. díl 122
468 22 Malá Skála

Stavba: **Oprava místní komunikace, Malá Skála**

Poř.	Název položky	jednotka	Počet	Cena	
č.pol.			jednotek	jednotková	celkem
	Komunikace				
1	Frézování vozovek asfaltových v tl. 60 mm	M2	1 200,000	87,000	104 400,00
2	Pokládka asfaltové membrány v tl. 20 mm	M2	1 200,000	200,000	240 000,00
3	Spojovací postřik asfaltový	M2	1 200,000	20,000	24 000,00
4	Pokládka obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm	M2	146,000	360,000	52 560,00
5	Výšková úprava znaků IS	ks	1,000	1 250,000	1 250,00
	Komunikace				**422 210,00**
	C e l k e m b e z D P H				**422 210,00**

Pozn. není zjištěno přesné množství znaků inženýrských síti, proto je dána jednotková cena a fakturace bude na základě skutečně provedeného množství
Rozsah opravované plochy bude dle požadavků objednatele a fakturován na základě skutečně provedeného množství

Cenová úroveň 08/2026