



Stará Boleslav dne 26.9.2026

Cenová nabídka na opravu prostoru zasaženého stavbou - Malá Skála

Výměra : výkop 150m² + 570m² okolní plocha dotčená stavbou

- D+M škvárové konstrukční vrstvy do prostoru výkopu do 300mm:
150m² x 1265,-Kč189.750,-Kč
- strojní rozrušení zbývajících antukových ploch malotraktor + radlice:
570m² x 25,-Kč14.500,-Kč
- Ruční vyrovnání stávajících škvárových vrstev:
570m² x 200,-Kč.....114.000,-Kč
- D+M antukového krytu 12mm:
720m² x 300,-Kč216.000,-Kč

Celková cena dodávky : 534.250,-Kč + DPH

Po dohodě provede objednatel ve své režii tyto přípravné práce:

- doporučuji stabilizovat štěrkem stavební vjezd na plochu kurtů
- pokládka odvodňovacích žlabů v délce 72m – výšku určí Sibera
- zajištění deponie a převoz škváry, antuky z deponie na plochu kurtů

Doba realizace: 14 pracovní dní.

Termín realizace: K dnešnímu dni mohu garantovat dokončení do 31.5.2027.

S pozdravem

Jaromír Sibera, jednatel společnosti



VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ

■ 70 let tradice

■ 3 ČS patenty

■ přesná ruční práce

■ vysoká garance kvality



SIBERA SYSTEM s.r.o., Obránců Míru 1168, 250 02 Stará Boleslav, tel./fax: +420 326 911 131,
mobil: +420 602 227 098, email: info@siberasystem.cz